

ELEMENT 1. ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111000-8

Pozycja 1.	Ilość 175,000 M2	SST D.01.02.04
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH WYPEŁN.SPOIN ZAPR.CEMENT.		
Pozycja 2.	Ilość 180,000 M3	SST D.01.02.04
ROZEBRANIE PODBUDOWY BETON.LUB Z MAS MINERALNO-BITUMICZNYCH PODBUDOWA BETON.GRUB. 12CM ROZB. MECHAN.		
Pozycja 3.	Ilość 50,000 M2	SST D.01.02.04
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ REZNIE KOSTKA NA PODSYP. CEM.PIASK. WYSOK. KOSTKI 8CM		
Pozycja 4.	Ilość 8,000 M	SST D.01.02.04
ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15X30CM NA PODSYPCE CEM.PIASK.		
Pozycja 5.	Ilość 47,000 M3	SST D.01.02.04
WYWOZ GRUZU WYWOZ GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SAMOWYLADOW.NA ODL.DO 1 KM		
Pozycja 6.	Ilość 47,000 M3	SST D.01.02.04
WYWOZ GRUZU DOD.DO KOL.11 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM ZA 9 KM NA ODL.10 KM		
wsp. korygujące : R= 9.000 M= 9.000 S= 9.000		
Pozycja 7.	Ilość 108,000 T	
OPLATA ZA WYSYPISKO - GRUZ BETONOWY Z REMONTOW DROG		

ELEMENT 2. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111000-8

Pozycja 8.	Ilość 0,048 HA	SST D.01.01.01
ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH DLA KORYT POD ROBOTY DROGOWE		
Pozycja 9.	Ilość 85,800 M3	SST D.02.01.01
WYKOPY REZNE Z PRZEWOZEM TACZKAMI NA ODL.DO 10M GRUNT KAT.III		
Pozycja 10.	Ilość 200,300 M3	SST D.02.01.01
WYKOPY WYKONYWANE SPYCHARKAMI SPYCHARKA 55KW,KAT.GRUNTU III		
Pozycja 11.	Ilość 286,100 M3	SST D.02.01.01
WYKOPY Z HALD KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI,TRANSP.SAM.SAMOWYLAD.DO 1KM KOPARKA 0.60M3,KAT. GRUNTU I-III,SPYCHARKA 74KW,SAM0CH0D DO 5T		

Pozycja 12.	Ilość 286,100 M3	SST D.02.01.01
DOD.DO TABLIC 0201-0213 ZA KAZDE DALSZE ROZP.0.5KM ODLEGLOSCI TRANSPORTU SAMOCHOD DO 5T, KAT.GRUNTU III-IV,PO DROGACH UTWARDZONYCH ZA 9 KM		
wsp. korygujące : R= 18.000 M= 18.000 S= 18.000		
Pozycja 13.	Ilość 515,000 T	
OPLATA ZA WYSYPISKO - ZIEMIA		
Pozycja 14.	Ilość 476,900 M2	SST D.02.01.01
MECHANICZNE PLANTOWANIE TERENU SPYCHARKAMI SPYCHARKA 74KW,KAT.GRUNTU III		

ELEMENT 3. KRAWEZNIKI I OBRZEZA
CPV 45233120-6

Pozycja 15.	Ilość 8,000 M	SST D.08.01.01
ROWKI POD KRAWEZNIKI 40X40CM GRUNT KAT. III-IV		
Pozycja 16.	Ilość 0,300 M3	SST D.08.01.01
LAWY POD KRAWEZNIKI Z BETONU, ZWYKŁA		
Pozycja 17.	Ilość 8,000 M	SST D.08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE NAJAZDOWE 15X30CM NA PODSYPCE CEMENT.PIASK.		
Pozycja 18.	Ilość 8,000 M	SST D.08.03.01
ROWKI POD OBRZEZA 20X20CM GRUNT KAT. III-IV		
Pozycja 19.	Ilość 0,100 M3	SST D.08.03.01
LAWY POD OBRZEZA Z BETONU, ZWYKŁA		
Pozycja 20.	Ilość 8,000 M	SST D.08.03.01
OBRZEZA BETONOWE 30X8CM NA PODSYP. CEM.PIASK.WYPELN.SPOIN ZAPR.CEMENT.		

ELEMENT 4. CIAG PIESZO-JEZDNY
CPV 45233120-6

Pozycja 21.	Ilość 414,400 M2	SST D.04.01.01
PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODŁOZA POD WARSTWY KONSTRUKC.NAWIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I-IV		
Pozycja 22.	Ilość 414,400 M2	
WARSTWY PODSYPKOWE PODSYPKA PIASK. ZAGESZCZ. MECHAN. GRUB.WARS. 3CM		
Pozycja 23.	Ilość 414,400 M2	
WARSTWY PODSYPKOWE DOD.DO KOL. 03 ZA DAL. 1CM GRUB. ZA 17CM DO GRUB.20 CM		
wsp. korygujące : R= 17.000 M= 17.000 S= 17.000		

Pozycja 24.	Ilość 414,400 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH ŁAMANYCH WARSTWA GORNA GRUB. 8CM		
Pozycja 25.	Ilość 414,400 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH DOD.DO KOL. 07 ZA DALSZY 1CM GRUB. ZA 12 CM DO GRUB.20 CM		
wsp. korygujące : R= 12.000 M= 12.000 S= 12.000		
Pozycja 26.	Ilość 414,400 M2	SST D.05.03.23a
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Z FAZA KOSTKA BETONOWA GRUB.8CM,SZARA NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ		

ELEMENT 5. DODATKOWE ZABRUKOWANIE

Pozycja 27.	Ilość 62,500 M2	SST D.04.01.01
PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKC.NAWIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I-IV		
Pozycja 28.	Ilość 62,500 M2	
WARSTWY PODSYPKOWE PODSYPKA PIASK. ZAGESZCZ. MECHAN. GRUB.WARS. 3CM		
Pozycja 29.	Ilość 62,500 M2	
WARSTWY PODSYPKOWE DOD.DO KOL. 03 ZA DAL. 1CM GRUB. ZA 17CM DO GRUB.20 CM		
wsp. korygujące : R= 17.000 M= 17.000 S= 17.000		
Pozycja 30.	Ilość 62,500 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH ŁAMANYCH WARSTWA GORNA GRUB. 8CM		
Pozycja 31.	Ilość 62,500 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH DOD.DO KOL. 07 ZA DALSZY 1CM GRUB. ZA 12 CM DO GRUB.20 CM		
wsp. korygujące : R= 12.000 M= 12.000 S= 12.000		
Pozycja 32.	Ilość 62,500 M2	SST D.05.03.23a
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Z FAZA KOSTKA BETONOWA GRUB.8CM,SZARA NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ		

ELEMENT 6. OZNAKOWANIE PIONOWE

Pozycja 33.	Ilość 2,000 SZT	SST D.07.02.01
SŁUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAŁ.O ŚREDN. 70MM		
Pozycja 34.	Ilość 1,000 SZT	SST D.07.02.01
PRZYMOCOWANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH ZNAKI ZAKAZ.NAKAZ.OSTRZEG.INFORMAC. PRZYMOC.TABL.O POW. DO 0.3M2		

Pozycja 35.	Ilość 1,000 SZT	SST D.07.02.01
PRZYMOCOWANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH ZNAKI ZAKAZ.NAKAZ.OSTRZEG.INFORMAC. PRZYMOC.TABL.O POW. POW.0.3M2		

ELEMENT 7. REGULACJA WYSOKOSCIOWA
CPV 45232460-4

Pozycja 36.	Ilość 9,000 SZT.
REGULACJA WYSOKOSCIOWA SKRZYNEK ISTUDNI SIECI WODOCIAGOWEJ	
Pozycja 37.	Ilość 2,000 SZT.
REGULACJA PIONOWA STUDNI SIECI SANITARNEJ	

ELEMENT 8. PRACE TOWARZYSZACE

Pozycja 38.	Ilość 81,000 MB
OCZYSZCZENIE I PRZEIZOLOWANIE GAZOCIAGU	
Pozycja 39.	Ilość 1,000 SZT
WYMIANA POKRYWY TYPU CIEZKIEGO W SKRZYNCIE TELETECHNICZNEJ	
Pozycja 40.	Ilość 6,000 M
BARIERY OCHRONNE STALOWE - BARIERA CHODNIKOWA U-11a JEDNOSTRONNE MASA 1M BARIERY 39KG	

ELEMENT 9. UZBROJENIE PODZIEMNE

Pozycja 41.	Ilość 78,000 MB
RURY OCHRONNE A110PS O SREDNICY 110 MM	
Pozycja 42.	Ilość 64,000 MB
RURY DODATKOWE SRS O SREDNICY 110 MM	

ELEMENT 10. KANALIZACJA DESZCZOWA

Pozycja 43.	Ilość 4,500 M	SST D.03.02.01
ODWODNIENIE LINIOWE TYPU ACO O SZEROKOSCI 30 CM		
Pozycja 44.	Ilość 6,500 M	SST D.03.02.01
PRZYKANALIK PCV O SREDNICY 200 MM		
Pozycja 45.	Ilość 1,000 SZT	SST D.03.02.01
STUDNIE REWIZ.Z KREGOW BET.WYKONYW.MET.STUDNIARSKA O GLEB.DO 3 M GRUNT KAT.I-IV O SREDN. 1000 MM - GRUNT KAT. III		

--