



ostatnia

Rumia, dnia 01.01.2006

UA - 7666/I/21/2005/2006/AZ

Rumia, dnia 17.01.2006r.

DECYZJA nr 103/2005/2006

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

(decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach)

Na podstawie art. 46, 46a ust. 7 pkt 4, art. 56 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. nr 62 z 2001 poz. 627 z późniejszymi zmianami), w związku z § 3 ust.1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.11.2005 r., Ldz. Nr 14754/B/05, w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

ustala się:

na rzecz wnioskodawcy Gminy Rumi z siedzibą w Rumi przy ul. Sobieskiego 7, **dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej**, która ma być realizowana w Rumi w ulicy Mickiewicza, na nieruchomościach określonych ewidencji gruntów jako działki nr 749, 859/1, 859/10, 859/11, 859/12, 859/13, 859/14, 859/17, 859/18, 859/19, 859/20, 53/11 obręb nr 18 oraz jako działki nr 163/2, 163/1 i 164 obr. 7.

następujące uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia:**I. WARUNKI WYKORZYSTYWANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONIECZNOŚCI OCHRONY CENNYCH WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH, ZASOBÓW NATURALNYCH I ZABYTKÓW ORAZ OGRANICZENIA UCIAŻLIWOŚCI DLA TERENÓW SASIEDNICH.**

1. Teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia znajduje się w znacznym oddaleniu od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, stref ochronnych ujęć wody „Reda II”, oraz obszarów specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000” określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 229 poz. 2313) i ocenia się, że planowana inwestycja nie będzie wywierała na nie żadnego wpływu.

W przypadku występowania w obrębie planowanej inwestycji drzew, należy ich pnie zabezpieczyć na czas realizacji inwestycji. Ponadto roboty ziemne należy przeprowadzić w sposób zabezpieczający system korzeniowy drzew przed naruszeniem. W przypadku konieczności wycinki drzew należy uzyskać zgodę

GMINA
FAIR PLAY**URZĄD MIASTA
RUMI
WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ****Za zgodność kserokopii
z oryginałem**
mgr inż. Andrzej Ogłocki

Rumia, dnia 10.01.2006

Burmistrza Miasta Rumi. Dotyczy to również kolidujących krzewów, które ewentualnie można przesadzić, po uzyskaniu zezwolenia.

W obszarze inwestycji nie występują zabytki.

Czasową uciążliwość dla terenów sąsiednich (hałas, ewentualne pylenie), które wystąpią w trakcie wykonywania wykopów z użyciem sprzętu mechanicznego należy ograniczyć, wykonując takie ogrodzenie, które ograniczy rozprzestrzenianie się hałasu. Prace ziemne z użyciem sprzętu zmechanizowanego należy prowadzić w godzinach dziennych 8,00-18,00.

Po zakończeniu inwestycji teren inwestycji winien być przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia robót, zwłaszcza dotyczy to odtworzenia zniszczonych trawników.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA KONIECZNE DO UWZGLĘDNIENIA W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

W przypadku wystąpienia nadmiaru mas ziemnych powstających podczas robót ziemnych należy określić warunki i sposób i zagospodarowania.

Do budowy rurociągu należy zastosować materiały budowlane posiadające wymagane prawem certyfikaty, przyjazne środowisku ze szczególnym uwzględnieniem technologii gwarantującej szczelność systemu.

III. WYMOGI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM AWARII PRZEMYSŁOWYCH, W ODNIESIENIU DO PRZEDSIĘWZIEĆ ZALICZANYCH DO ZAKŁADÓW STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII - Nie ustala się wymogów w w/w zakresie – przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

IV. WYMOGI W ZAKRESIE OGRANICZANIA TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ODNIESIENIU DO PRZEDSIĘWZIEĆ, DLA KTÓRYCH PRZEPROWADZONO POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - nie dotyczy.

V. STWIERDZENIE KONIECZNOŚCI UTWORZENIA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA – nie stwierdza się konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

VI. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE:

- zapobiegania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Przedsięwzięcie, poza ewentualną wycinką drzew lub przesadzeniem krzewów, nie będzie wywierało innego oddziaływania na środowisko, w związku z tym nie ma

URZĄD MIASTA
RUMIA
WYDZIAŁ INŻYNIERSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu
Przygotowania i Realizacji
Inwestycji
Za zgodność kserokopii
z oryginałem mgr inż. Andrzej Ogłowski

Rumia, dnia

10.09.2016
podpis

konieczności wprowadzenia obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczenia, monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- wykonania kompensacji przyrodniczej - w przypadku wycinki drzew i krzewów, kompensacja przyrodnicza zostanie określona w decyzji Burmistrza Miasta Rumi.
- Nie stwierdza się konieczności sporządzenia analizy porealizacyjnej.

VII. NINIEJSZA DECYZJA JEST WAŻNA 2 LATA OD DNIA KIEDY STANIE SIĘ OSTATECZNA.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej zostało wszczęte na wniosek Gminy Rumia, który został złożony w dniu 03.11.2005 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza w Rumi.

Przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. Burmistrz Miasta Rumi po zasięgnięciu, opinii Starosty Powiatu Wejherowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie postanowieniem nr UA-7666/I/I/21/2005/AZ z dnia 13.12.2005 r. orzekł o braku konieczności sporządzenia raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wejherowie i Starostą Wejherowskim.

Nie stwierdzono konieczności sporządzenia analizy porealizacyjnej.

W trakcie prowadzenia postępowania nie wpłynęły wnioski ani uwagi od stron.

Dla obszaru, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Urzędu Miasta Rumia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Do odwołania należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 5 zł i 50 gr za każdy załącznik.

**URZĄD MIASTA
RUMI
WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ**

mgr inż. arch. Maciej Bernacki
Naczelnik Wydziału
.....
podpis

**Referat Referatu
Przygotowania i Realizacji
Inwestycji
Za zgodność kserokopii
z oryginałem**
mgr inż. Andrzej Ogłocki

Załącznik do decyzji

Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Rumia, dnia

10.08.06

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 130 poz. 1086 z późn.zm)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 poz. 455)

OPINIA

**w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.**

lokalizacja obiektu: Rumia ul. Mickiewicza
przedmiot uzgodnienia: sieć kanalizacji deszczowej
inwestor: Urząd Miasta Rumi 84-230 RUMIA Sobieskiego 7
autor projektu: mgr inż. Danuta Kopczyńska

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2006-01-24
przedłożonego przez inwestora, na posiedzeniu w dniu 2006-01-26 uzgodnił
usytuowanie projektowanych sieci względem istniejących i innych projektowanych przewodów i
urządzeń z zaleceniami:

branża energetyczna: Michał Dzienisz - ENERGA GKE S.A. - Zakład Wejherowo, Gdynia: bez
uwag,

branża wodno-kanalizacyjna: Elżbieta Muszyńska- PEWiK Gdynia: wykonać zgodnie z
uzgodnieniem nr 20/2006,

branża gazowa: Jarosław Sobczyński - o/POZG Rejon Gazowniczy Wejherowo:
wykonać zgodnie z uzgodnieniem nr 6/06,

branża telekomunikacyjna: Janusz Dettlaff- TP S.A. Rejon Telekomunikacji Wejherowo:
zachować normatywne odległości od sieci teletechnicznej, nr uzg. 3741,
Katarzyna Górską-Gaffke - Netia S.A. O/PółnocnyGdańsk: prace wykonywać pod nadzorem Netii,


branża drogowa: Hanna Kuczyńska - Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego:
bez uwag,

lokalizacja w drogach gminnych - Andrzej Ogłęcki - UM Rumi: bez uwag,

branża geodezyjna: wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie.

Protokół z posiedzenia zespołu znajduje się w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w
Wejherowie.

Integralną częścią opinii jest ostateczny w Wydziale Geodezji projekt przedstawiający
dokładną lokalizację sieci.

Z up. Starosty
Główny Specjalista

Wacław Abramowicz

ZA ZGODNOŚĆ

Danuta Kopczyńska

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydział Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 572-94-47
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

RUMIA UL. MICKIEWICZA

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Plan sytuacyjny skala 1:500

LEGENDA:



ISTN. WODOCIĄG

ISTN. KANAŁ SANITARNY

PROJ. KANAŁ DESZCZOWY

ZA ZGODNOŚĆ

Donata Kopczyńska

URZĄD MIASTA RUMI
Wydział Projektowania i Realizacji Inwestycji
84-200 Rumia, ul. Sobieskiego 7

*Uzgodniono z UP i Urzędem Miasta Rumia
w ul. Mickiewicza z wyłączeniem ob. Rękawicy Strępy.
5.01.06.*

Kierownik Referatu
Przygotowania i Realizacji
Inwestycji

[mgr inż. Andrzej Ogłędziński]

 Pracownia Projektowa Zagospodarowania Terenu, Drog i Zieleni 81-074 SOPOC UL. REJA 13/15 pok. 817,818 550 32 60 551 32 05 wew. 2093		DROZET	
INWESTOR:	Urząd Miasta Rumia, Wydział Inżynierii Miejskiej	UMOWA:	
ZAMAWIAJĄCY:	Urząd Miasta Rumia, Wydział Inżynierii Miejskiej	IM/U-167/	
PROJEKT:	SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MICKIEWICZA NA ODCINKU OD UL. BOHATERÓW KASZUBSKICH DO UL. DĘBOGÓRSKIEJ W RUMI	703/35/05	
NAZWA RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY W SKALI 1:500			
FAZA: PB-W	BRANŻA: SANITARNA		
	IMI I NAZWISKO:	PODPIS:	NR RYS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Donata Kopczyńska		1
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Regina Jankiewicz		
KIER. PRACOWNI:	mgr inż. Bogdan Dmochowski		

Koncern Energetyczny ENERGA SA
Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk w Gdańsku

Zakład Gdynia

ul. Morska 118 C, 81-225 Gdynia, tel. 628-72-78, fax 627-01-52

Nr Uzgodnienia 8/1 z dnia 13.01.2008 ②

ważne do 13.01.2008

Uzgodniono na etapie projektowania trasę / ~~ustalenie~~

~~Ustalenie trasę~~ ~~25.01.2008~~ ~~4. ul. Dębowa~~

~~ul. Dębowa~~ ~~25.01.2008~~ ~~4. ul. Dębowa~~

~~ul. Dębowa~~ ~~25.01.2008~~ ~~4. ul. Dębowa~~

~~ul. Dębowa~~ ~~25.01.2008~~ ~~4. ul. Dębowa~~

~~ul. Dębowa~~ ~~25.01.2008~~ ~~4. ul. Dębowa~~

Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie lub telefonicznie rozpoczęcie robót na 5 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji z urządzeniami energetycznymi. Przy wykonywaniu robót - napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem, mogąca grozić porażeniem) zachować warunki bezpieczeństwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGA SA na skutek ewentualnych uszkodzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa Wykonawca

Uwagi dodatkowe:

1. W miejscach występowania istniejących kabli energetycznych oraz strefach zakreślonych kolorem czerwonym prace ziemne wykonywać sprzętem ręcznym.
2. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi realizować zgodnie z normą PN-76-E/05125
3. Zachować odległość min. 0,5 m od ustojów słupów linii napowietrznej
4. W przypadku pracy sprzętem o wysokim wysięgu zachować bezpieczną odległość od przewodów linii napowietrznej
5. W celu dokładnej lokalizacji istniejących kabli 15kV i 0,4 kV wykonać odpowiednią ilość przekopów próbnych
6. W miejscach kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącymi kablami, kable te osłonić przepustami dwudzielnymi ϕ oraz ułożyć po dodatkowym przepuszczeniu
7. W przypadku zmiany rzędnych terenu kable energetyczne winny znajdować się na głębokości zgodnej z PN-76-E/05125
8. Projektowane kable układać na głębokości zgodnej z normą PN-76-E/05125 względem rzędnych docelowych terenu
9. Koszty przebudowy sieci energetycznej ponosi Inwestor
10.

[Signature]

Zup. DYREKTORA
[Signature]
Andrzej Kałużny
Specjalista ds. Warunków Przyłączenia

Uzgodniono
Dotyczy
ul. Dębowa
Uzgodniono
1. Prace
telefonicznie
2. Zakres
wzrost
3. Cel
robot
rozbieżności
Obszar
TOK
o prz
Osoba
Ola
4. Zakres
wzrost
lub in
na w
Uzgodniono
Dodatkowo
Hanna
Kaba
całkowicie

Gdynia, dnia 13.01.2006



Uzgodnienie nr 20/2006

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni

akceptuje zawartość załącznika

technicznego

trasy kanalizacji deszczowej

ul. Rybacka ul. Rybacka

zob. plany zamieszczone

Wniosek należy złożyć do uzgodnienia w Dział

Techniczny PZWIK o rozporządzeniu

z dnia 13.01.2006 r. w sprawie

regulaminu robót wykonawcy

zob. załącznik do uchwały

Wniosek zachowuje ważność do dnia 13.01.2008

W miejscu zblizenia i zluzywania
zisk. przewadzi wodociągowej prace
należy wykonać zgodnie z planem
pod ścisłym nadzorem PZWIK

KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. Robert Bugała

①

Danuta Kopeczyńska

5

Telekomunikacja Polska SA
Pion Sieci Obszar w Gdańsku
Wydział Zarządzania
Zasobami Fizycznymi Sieci
tel. (058) 346 13 43; fax (058) 341 14 81
ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk

Uzgodnienie nr 3104 z dnia 17.01.2006r.

Dotyczy: kawalizacji demarkacji
ul. Młocińskiego 130 odseparacji od
ul. Wł. Kosciuszki do ul. S. Skrzypczaka
Uzgodnienia z zastrzeżeniami

1. Prace z emnami w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną wykonywać ręcznie
2. Zachować wymagane normami odległości obrotów i pionowe odizolacje infrastruktury TP
3. Ciężkie sprawowanie nadzoru ze strony TP wykonawca robót jest zobowiązany co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić pisemnie Pion Sieci Obszar w Gdańsku

TOK... Hejheroko tel/fax 641-81-78
o przystąpieniu do prac

Osoba do kontaktu - rozpoczęcie prac:

Stanisław Słab, Janusz DeHoff

4. Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej TP powstające w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.

Uzgodnienie ważne 2 lata

Dodatkowe uwagi:

W miejscach skrzyżowania z siecią
kable zabezpieczyć w rurach
ciężkowymi Słab

№ 29410 310/06
ошк одгледіе репоблікацї
канструкцї електроенергї
Дирекцї наф і мінеральних
добавок - Б.В. Костяковича
без мусог -

ОКР:
ПРЕДСІДІОСТВО
ОКРІСЛЕННЯ
З 000
Головний Сполітський
регіональний документ

№ 25.07.06

Reda, 16.02.2006 r.

MW.M5-6003A/04/2006

**PRACOWNIA PROJEKTOWA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, DRÓG
I ZIELENI „DROZET”
81-874 Sopot, ul. Reja 13/15**

dot.: uzgodnienia projektu budowlanego i operatu wodnoprawnego „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Bohaterów Kaszubskich do ul. Dębogórskiej w Rumi”, w zakresie odprowadzenia wód opadowych do rzeki Zagórskiej Strugi w km 9+425, (dz. nr 53/11, obr. 7 Rumia).

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy Oddział w Redzie po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem i operatem, **u z g a d n i a** proponowane rozwiązania techniczne, zgodnie z załączonym opisem i rysunkami, oraz pod następującymi warunkami:

- 1) Wody opadowe zostaną odprowadzone do rzeki Zagórskiej Strugi w km 9+425 (prawa skarpa) za pomocą kolektora Ø 600 mm w obudowie betonowej.
- 2) Wykonane zostaną n/w umocnień dna i brzegów rzeki:
 - część dna rzeki w miejscu wylotu zostanie umocniona materacem geoweb 200x300x20cm wypełnionym materiałem tłuczniowym,
 - obydwie skarpy rzeki będą umocnione płytami betonowymi ażurowanymi na długości 5 m powyżej i 15 m poniżej wylotu,
 - linia brzegowa rzeki (obydwa brzegi) będzie umocniona podwójną kieszką faszynową 2x20cm, na długości 5m powyżej i 50 m poniżej wylotu.
- 3) Inwestor tj. Urząd Miasta Rumi będzie utrzymywał w dobrym stanie technicznym koryto rzeki (dno, skarpy i umocnienia) na odcinku 5m powyżej i 50 m poniżej wylotu.
- 4) Inwestor będzie partycypował w kosztach utrzymania (konserwacji) rzeki w km 9+425-8+210 na dł. ok. 1200 m, tj. od projektowanego wylotu do następnego planowanego zrzutu wód opadowych (wylot „W-5” w obrębie ul. Świętopełka i Kościelnej dzielnicy Stara Rumia).
Wysokość partycypacji zgodnie z obliczeniami zawartymi w operacie będzie wynosić 30% kosztów jakie będzie ponosił tut. Zarząd w związku z utrzymaniem tego odcinka rzeki w odpowiednim stanie technicznym.
- 5) O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac należy poinformować tut. Zarząd.

KIEROWNIK
TERENOWEGO ODDZIAŁU
W REDZIE
mgr inż. Eugeniusz Miotke

Do wiadomości:

- 1) Urząd Miasta Rumi
- 2) Starostwo Powiatowe w Wejherowie

ZA ZGODNO
Danuta Kopycz