

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ULICY 3-go MAJA
ADRES INWESTYCJI : ul. 3-go MAJA
INWESTOR : GMINA MIASTA RUMI
ADRES INWESTORA : 84-230 RUMIA ul. SOBIESKIEGO 7
CZĘŚĆ OPRACOWANIA : KANALIZACJA DESZCZOWA
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LECH FEDOROWICZ
DATA OPRACOWANIA : 9.03.2007r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

INWESTOR

3-go Maja K.D.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kosztorys nakładczy						
1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	34,704		
2	KNR 2-01 0317-05	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 1.6-2.5 m	m ³	3,856		
3	KNR 2-01 0326-08	Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórka	m ²	74,720		
4	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	5,000		
5	KNR-W 2-18 0527-01 analogia	Przejsięcie przez ściany komór tulejami PCV - otwór o śr. nominalnej 210 mm	szt	10,000		
6	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 1.6-2.5 m	m ³	35,527		
7	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	35,527		
8	KNR 2-01 0211-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odl.do 1 km	m ³	3,033		
9	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m ³	3,033		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

3-go Maja K.D.

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	195,7483		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno	kg	23,9104		
2.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,1208		
3.	Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U	kg	13,8979		
4.	Piasek zwykły	m³	0,1000		
5.	Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0,0350		
6.	Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple	m³	0,5335		
7.	Pierścień odciąż. żelbet. fi 66x96 cm, h=25cm	szt	5,0000		
8.	Osadnik uliczny ściek. fi 50cm, h=100 cm, żelb	szt	5,0000		
9.	Nadstawka ściekowa fi 50cm, h=50 cm, żelbet.	szt	5,0000		
10.	Pierścień podtrzymujący wpust	szt	5,0000		
11.	Tuleja PCV - przejście szczelne	szt	10,0000		
12.	Wpust uliczny żeliwny ściekowy typ ciężki 650x450mm z zamkiem i rygłem	szt	5,0000		
13.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	m-g	0,2593		
2.	Kop.-nacz.na p.gas.0.40m3 (1)	m-g	1,6727		
3.	Spych.gasienicowa 74kW (1)	m-g	0,0864		
4.	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	2,5011		
5.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1,0000		
6.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	5,2000		
7.	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	1,4765		
RAZEM					

Słownie: