

1.

Przedmiar robót nr ABK/ 03/07

NR ZLECENIA :

OBIEKT : Budynek mieszkalny

ADRES : Rumia ul. Derdowskiego 22

RODZAJ ROBÓT: Wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę

INWESTOR : Administracja Budynków Komunalnych 84-230 Rumia ul.Abrahama 17

KOSZTORYS OPRACOWAŁ: Wiesława Radomska 2007.07.10

PODSTAWA : KNR, KSNR, KNNR, Kalkulacje indywidualne

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :

Poz.	Opis Robót	J.miar	Ilość
=====			
ELEMENT	1. Wymiana pokrycia dachu		
CPV			
-Poz.	-----		
1.	0401 ROZEBRANIE POKRYCIA Z PLYT I GASIOROW AZBESTOWO-CEMENTOWYCH NIE NADAJĄCYCH SIE DO 0511 -03 UZYTEKU	M2	136,500
KNR			

2.	0401 ROZBIORKA POKRYCIA PĄPOWEGO NA DACHACH DREW. - PIERWSZA WARSTWA ROZBIORKA NA 0519 -04 05 DACHACH DREW. - NASTĘPNA WARSTWA wsp. kol. dod. 3.000	M2	8,050
KNR			

3.	0401 ROZEBRANIE RUR RURY SPUST.Z BLACHY NIE NADAJ.SIE DO UZYTEKU	M	14,800
KNR	0535 -06		

4.	0401 ROZEBRANIE RYNIEN, RYNNY Z BLACHY NIE NADAJ. SIE DO UZYTEKU	M	24,500
KNR	0535 -04		

5.	0401 ROZEBRANIE OBROBEK BLACHARSKICH pasy nadrynnowe, obróbki komina oraz nad dachem 0535 -08 dobudówki a ścianą.	M2	8,375
KNR			

6.	0401 ROZEBRANIE KONSTRUKCJI WIEZB DACHOWYCH DESKI OKAPOWE (CZOŁOWE), WIATROWE	M	50,500
KNR	0430 -10		

7.	0401 ROZEBRANIE OLACENIA DACHU - ODSŁ.LAT PONAD 24 CM	M2	136,500
KNR	0430 -05		

8.	0202 DESKOWANIE POŁACI DACHOWYCH Z TARCICY NASYCONIEJ DESKAMI GRUB.25MM	M2	136,500
KNR	0410 -01		

9.	0202 POKRYCIE DACHOW PAPA NA PODŁOZU DREWNIANYM Ułożenie 1 warstwy papy na deskowaniu 0501 -01 pod pokrycie z blachy.	M2	144,550
KNR			

10.	u202 Łacenie połąci dachowych dla pokryć z blach powlekanych Ołacenie połąci dachowych	M2	144,550

11.	u202 Przybicie deski czołowej	M	24,500

12.	u202 Pokrycie z blachy powlekanej dachówkowej na łatach dachów o pow.ponad 100m2	m2	144,550

13.	u202 Montaż elementów wykończeniowych z blachy powlekanej gąsiory	M	10,500

14.	u202 Montaż elementów wykończeniowych z blachy powlekanej pasy nadrynnowe - okapy	M	24,500

15.	u202 Montaż elementów wykończeniowych z blachy powlekanej osłony boczne - wiatrownice	M	26,000

16.	u202 Montaż elementów wykończeniowych z blachy powlekanej bariery śniegowe	m	21,000

17.	0401 Montaż ławy kominiarskiej poziomej - ława kominiarska ocynkowana z gotowych 0416 -01 elementów kompletna.	M	1,200
KNR			

18.	0202 Okna i wylazy dachowe fabrycznie wykończone Wylaz dachowy	szt.	1,000
Waceto016	-07		

19.	u202 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. 0541 -02 (między daszkiem a ścianą)	M2	1,050

20.	u202 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwin. do 25cm kominów, 0541 -01 wylazu.	M2	2,000

21.	0202 MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH RYNIEN DACHOWYCH Z BLACHY POWLEKANEJ POŁOKRAGŁE O 0517 -14 ŚREDNICY 15CM, BLACHA GR.0.55MM	M	21,000
KNR			

Poz.	Opis Robót	J.miar	Ilość
22.	0202MONTAZ PREFABRYKOWANYCH RYNIEN DACHOWYCH Z BLACHY POWLEKANEJ POŁOKRAGŁE O ŚREDNICY 10CM, BLACHA GR.0.55MM	M	3,500
0517 -12			
KNR			
23.	0202RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ RURY OKRĄGŁE ŚREDNICY 12CM Z BL GRUB 0.55MM	M	12,000
0510 -13			
KNR			
24.	0202RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ RURY OKRĄGŁE ŚREDNICY 8CM Z BL GRUB 0.55MM	M	2,800
0510 -11			
KNR			
25.	0401Wywóz papy i materiałów rozbiórkowych (oprócz eternitu) SAM.SKRZYN.WG ROZBIER. KONSTR.CEGLANYCH NA ODL.DO 1 KM	M3	1,710
0108 -13			
KNR			
26.	0401Dopłata za każdy następny 1km wywozu gruzu BEZ WZGL.NA RODZAJ KONSTR. wsp. do S- 11	M3	1,710
0108 -16			
KNR			
27.	INNAOpłata za utylizację gruzu	M3	1,710
28.	KALKWywóz eternitu na legalne wysypisko, zajmujące się składowaniem i utylizacją azbestu. Należy przyjąć całość kosztów.	kpl	1,000
-			
Koniec zestawienia			

W.R.

Przedmiar robót ABK/ 03/07

----- nakład -j.m.-----

ROBOCIZNA

999	Robocizna ogółem	253,0625 r-g
-----	------------------	--------------

MATERIALY

0000007	Wywóz oraz opłata za utylizację eternitu	1,0000 kpl
1120311	Blacha powlekana płaska	3,7515 m2
1122602	Wiatrownice - osłony boczne z blachy powlekanej	27,5600 m
1122603	Barierzy śniegowe z blachy powlekanej	22,2600 m
1200205	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	0,8255 kg
1230311	Blacha powlekana dachówkowa	153,2230 m2
1330400	Gwoździe budowlane	10,9200 kg
1330509	Gwoździe budowlane okrągłe, ocynk.	10,8535 kg
1330600	Gwoździe budowlane papowe	7,2275 kg
1341225	Lawy kominiarskie kpl. ze wspornikami i mocowaniami	1,2000 m
1342350	Śruby fundamentowe kotwowe	5,0000 szt.
1342906	Uchwyty do rur spustowych - lakierowane	6,5080 szt
1343004	Uchwyty do rynien dachowych ocynk. lakierowane	49,0000 szt
1351602	Okapy - pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	25,9700 m
1352760	Rynny dachowe z blachy powlekanej D=100MM	4,7950 m
1472700	Pianka poliuretanowa	0,2100 kg
1472800	Silikon	0,3100 kg
1570306	Uszczelki	46,8650 mb
1580107	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej d=150mm	21,6300 m
1580208	Rury spustowe z blachy powlekanej d=120mm	12,6000 m
1580213	Rury spustowe z blachy powlekanej d=90mm	3,0800 m
1820107	Gasiory z blachy powlekanej	11,1300 m
2301011	Papa asfaltowa na tekturze, wierzchniego krycia	169,1235 m2
2381360	Zaprawa cementowa 80	0,0031 m3
2640621	Deski iglaste obrzynane nasyczone, grub. 25 mm, kl. III	0,0490 m3
2640705	Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone grub.25-48 mm kl. II	3,8220 m3
2642110	Łaty iglaste nasyczone o wym. 38x50 mm kl. II	0,8673 m3
2752998	Wyłaz dachowy	1,0000 m2
6802701	Wkrety samogwintujące typu sw do blach	1359,9105 szt

SPRZET

34000	Wyciąg	1,4495 m-g
34100	Wyciąg	0,0700 m-g
34300	Wyciąg	1,7716 m-g
39500	Samochód skrzyniowy	0,1000 m-g
39500	Środek transportowy /1/	1,3643 m-g
39521	Samochód skrzyniowy 5t /1/	2,3427 m-g
95100	Środek transportu 5t (transport technologiczny) /1/	5,9225 m-g

POZYCJE INNE

INN 27	Opłata za utylizację gruzu	1,7100 m3
--------	----------------------------	-----------

Koniec zestawienia