

Przedmiar robót nr ABK/ 05/07

NR ZLECENIA :

OBIEKT : Budynek mieszkalny

ADRES : Rumia ul.Starowiejska 71

RODZAJ ROBÓT: Wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę.

INWESTOR : Administracja Budynków Komunalnych 84-230 Rumia ul.Abrahama 17

KOSZTORYS OPRACOWAŁ: Wiesława Radomska

2007.07.09

PODSTAWA : KNNRy, KSNRy, KNRy I KALKULACJE INDYWIDUALNE

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :

Poz.	Opis Robót	J.m.iary	Ilość
=====			
ELEMENT	1. Wymiana pokrycia dachu		
CPV			
-Poz.	-----		
1.	0401 ROZEBRANIE POKRYCIA Z PLYT I GASIOROW AZBESTOWO-CEMENTOWYCH NIE NADAJĄCYCH SIE DO 0511 -03 UZYTUKU	M2	107,880
KNR			

2.	0401 ROZBIORKA POKRYCIA Z DACHOWEK	M2	10,800
KNR	0508 -03		

3.	0401 ROZEBRANIE RUR RURY SPUST.Z BLACHY NIE NADAJ.SIE DO UZYTUKU	M	8,300
KNR	0535 -06		

4.	0401 ROZEBRANIE RYNNIEN, RYNNY Z BLACHY NIE NADAJ. SIE DO UZYTUKU	M	22,600
KNR	0535 -04		

5.	0401 ROZEBRANIE OBROBEK BLACHARSKICH pasy nadrynnowe, obróbki komina oraz nad dachem 0535 -08 dobudówki a ścianą.	M2	8,000
KNR			

6.	0401 ROZEBRANIE KONSTRUKCJI WIEZB DACHOWYCH DESKI OKAPOWE (CZOŁOWE), WIATROWE	M	45,800
KNR	0430 -10		

7.	0401 ROZEBRANIE KONSTRUKCJI WIEZB DACHOWYCH OŁACENIE DACHU - ODSŁ.LAT DO 24 CM	M2	107,880
KNR	0430 -04		

8.	0401 ROZEBRANIE KONSTRUKCJI WIEZB DACHOWYCH OŁACENIE DACHU - ODSŁ.LAT 16 CM	M2	10,800
KNR	0430 -03		

9.	0401 ROZBIORKA POKRYCIA Z PAPY NA DESKOWANIU - JEDNA WARSTWA	M2	107,880
KNR	0519 -04		

10.	0202 DESKOWANIE POŁACI DACHOWYCH Z TARCICY NASYCONEJ DESKAMI GRUB.25MM (daszek 0410 -01 dobudówki)	M2	10,800
KNR			

11.	0401 WYMIANA DESKOWANIA DACHU DESKOWANIE DACHU NA STYK-DESKI GRUB. 25 MM -przejeto 20% 0414 -02 pow.dachu.	M2	21,576
KNR			

12.	0202 POKRYCIE DACHOW PAPA NA PODŁOZU DREWNIANYM Ułożenie 1 warstwy papy na deskowaniu 0501 -01 pod pokrycie z blachy.	M2	118,680
KNR			

13.	u202 Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych Ołacenie połaci dachowych	M2	118,680

14.	u202 Przybicie deski czołowej	M	22,600

15.	u202 Pokrycie z blachy powlekanej dachówkowej na łatach dachów o pow.ponad 100m2	m2	118,680

16.	u202 Montaż elementów wykończeniowych z blachy powlekanej gąsiory	M	9,300

17.	u202 Montaż elementów wykończeniowych z blachy powlekanej pasy nadrynnowe - okapy	M	22,600

18.	u202 Montaż elementów wykończeniowych z blachy powlekanej osłony boczne - wiatrownice	M	28,600

19.	u202 Montaż elementów wykończeniowych z blachy powlekanej bariery śniegowe	m	18,600

20.	0401 Montaż ławy kominiarskiej poziomej - ława kominiarska ocynkowana z gotowych 0416 -01 elementów kompletna.	M	1,200
KNR			

21.	0202 Okna i wylazy dachowe fabrycznie wykończone Wylaz dachowy	szt.	1,000
Wacetob	0016 -07		

22.	0401 UZUPEŁNIENIE RUR WENTYLACYJNYCH analogia: wymiana rur wentylacyjnych na dachu; 0528 -09 wsp. do R=1.40	SZT	2,000
KNR			

Poz.	Opis Robót		J.miar	Ilość
23.	u202 0541 -02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. (między daszkiem a ścianą)	M2	1,200
24.	u202 0541 -01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwin. do 25cm kominów, wyłazu.	M2	1,930
25.	0202 0517 -14	MONTAZ PREFABRYKOWANYCH RYNIEN DACHOWYCH Z BLACHY POWLEKANEJ POLOKRAGLE O SREDNICY 15CM,BLACHA GR.0.55MM	M	18,600
KNR				
26.	0202 0517 -12	MONTAZ PREFABRYKOWANYCH RYNIEN DACHOWYCH Z BLACHY POWLEKANEJ POLOKRAGLE O SREDNICY 10CM,BLACHA GR.0.55MM	M	4,000
KNR				
27.	0202 0510 -13	RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ RURY OKRAGLE SREDNICY 12CM Z BL GRUB 0.55MM	M	5,800
KNR				
28.	0202 0510 -11	RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ RURY OKRAGLE SREDNICY 8CM Z BL GRUB 0.55MM	M	2,500
KNR				
29.	0401 0108 -13	Wywóz papy i materiałów rozbiórkowych (oprócz eternitu) SAM.SKRZYN.WG ROZBIER. KONSTR.CEGLANYCH NA ODL.DO 1 KM	M3	2,360
KNR				
30.	0401 0108 -16	Dopłata za każdy następny 1km wywozu gruzu BEZ WZGL.NA RODZAJ KONSTR. wsp. do S- 11	M3	2,360
KNR				
31.	INNA	Opłata za utylizację gruzu	M3	2,360
32.	KALK -	Wywóz eternitu na legalne wysypisko, zajmujące się składowaniem i utylizacją azbestu. Należy przyjąć całość kosztów.	kpl	1,000
Koniec zestawienia				

ELEMENT 1. Wymiana pokrycia dachu

ROBOCIZNA

999 Robocizna ogółem 217,3672 r-g

MATERIALY

0000007 Wywóz oraz opłata za utylizację eternitu 1,0000 kpl
 1120311 Blacha powlekana płaska 3,8499 m2
 1122602 Wiatrownice - osłony boczne z blachy powlekanej 30,3160 m
 1122603 Bariery śniegowe z blachy powlekanej 19,7160 m
 1200205 Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 0,6340 kg
 1200205 Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 0,1500 kg
 1230311 Blacha powlekana dachowkowa 125,8008 m2
 1330400 Gwoździe budowlane 0,8640 kg
 1330400 Gwoździe budowlane, okrągłe, gołe 1,7261 kg
 1330509 Gwoździe budowlane okrągłe, ocynk. 8,9856 kg
 1330600 Gwoździe budowlane papowe 5,9340 kg
 1341225 Ławy kominiarskie kpl. ze wspornikami i mocowaniami 1,2000 m
 1342350 Śruby fundamentowe kotwowe 5,0000 szt.
 1342906 Uchwyty do rur spustowych - lakierowane 4,1890 szt
 1343004 Uchwyty do rynien dachowych ocynk. lakierowane 45,2000 szt
 1351602 Okapy - pasy nadrynnowe z blachy powlekanej 23,9560 m
 1352760 Rynny dachowe z blachy powlekanej D=100MM 5,4800 m
 1472700 Pianka poliuretanowa 0,2100 kg
 1472800 Silikon 0,3100 kg
 1570306 Uszczelki 42,4360 mb
 1580107 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej d=150mm 19,1580 m
 1580208 Rury spustowe z blachy powlekanej d=120mm 6,0900 m
 1580213 Rury spustowe z blachy powlekanej d=90mm 2,7500 m
 1820107 Gasiory z blachy powlekanej 9,8580 m
 2301011 Papa asfaltowa na tekturze, wierzchniego krycia 138,8556 m2
 2381360 Zaprawa cementowa 80 0,0031 m3
 2640621 Deski iglaste obrzynane nasyczone, grub. 25 mm, kl. III 0,0452 m3
 2640702 Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone grub.19-25 mm kl. II 0,5826 m3
 2640705 Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone grub.25-48 mm kl. II 0,3024 m3
 2642110 Łaty iglaste nasyczone o wym. 38x50 mm kl. II 0,7121 m3
 2752998 Wyłaz dachowy 1,0000 m2
 6328710 Rury wywiewne z PVC 2,0000 szt.
 6802701 Wkrety samogwintujące typu sw do blach 1164,4468 szt

SPRZET

34000 Wyciąg 1,2071 m-g
 34100 Wyciąg 0,0700 m-g
 34300 Wyciąg 0,4460 m-g
 35211 Żuraw przenośny do 0.5 t 1,4040 m-g
 39500 Samochód skrzyniowy 0,1000 m-g
 39500 Środek transportowy /1/ 1,1452 m-g
 39521 Samochód skrzyniowy 5t /1/ 3,2332 m-g
 95100 Środek transportu 5t (transport technologiczny) /1/ 1,8212 m-g

POZYCJE INNE

INN 31 Opłata za utylizację gruzu 2,3600 m3

Koniec zestawienia