

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA PLACU ZABAW 1-1



A

12 mm	nawierzchnia przepuszczalna, granulat EPDM
1 mm	szpachla poliuretanowa
29 mm	warstwa, podkładowa granulat SBR
40 mm	kruszywo kamienne, łamane fr. 0-31,5 mm
120 mm	kruszywo kamienne, łamane fr. 31,5 -63 mm
100 mm	podsypka piaskowa
	grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA PLACU ZABAW 2-2



B

żwir płukany bez ostrych krawędzi fr.0-8 mm	30 cm
geowłóknina przepuszczająca wodę	
warstwa drenująca - tłuczeń min 15 cm	15 cm
grunt rodzimy	

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 3-3



6 cm	kostka betonowa typu "stary bruk"
6 cm	podsypka piaskowa stabilizowana cementem
15 mm	podsypka piaskowa
	grunt rodzimy

NIE SKALOWAC TEGO RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SA W CENTYMETRACH; POZIOMY SA PODANE W METRACH.
TEN RYSUNEK STANOWI WLASNOSC AUTOROW I NIE MOZE BYC UZYWANY DO INNYCH CELOW NIZ ZWIAZANYCH Z POWYZSZYM PROJEKTEM.

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA PLACU ZABAW
- NAWIERZCHNIA ŻWIROWA PLACU ZABAW
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ LUB GRANITOWEJ
- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

POWIERZCHNIA PLACU ZABAW
- ~214m2,
NAWIERZCHNIA: ŻWIROWA - 145 m2
NAWIERZCHNIA SZTUCZNA -69 m2
KRAWĘŻNIKZ KOSTKI BETONOWEJ
NASADZENIA ZIELENI

URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ POSŁUGUJĄC SIĘ INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW

UWAGA:

Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.

INWESTOR

GMINA MIEJSKA RUMIA
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

JEDN.PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik
81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

PROJEKTANT
mgr inż. arch. MAŁGORZATA WÓJCIK
nr upr. 4814/Gd/91, POIA 0572

SPRAWDZAJĄCY

OBIEKT

PLAC ZABAW
84-230 Rumia, ul. Świętojańska 11
dz. nr 253/2 obr.17 Rumia

TEMAT

Projekt placu zabaw, siłowni i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

PLAC ZABAW- WYMIARY
NAWIERZCHNIE PRZEKROJE

NR RYSUNKU	REW.
R-PZ P B 0 3	
SKALA 1:100	DATA 01.2018

NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY I URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904)