

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztyorys Inwestorski					
1		BUDYNEK URZĘDU MIASTA			
1.1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	0701-05	146.00	m ²	146.000	
				RAZEM	146.000
2	KNR DC-19	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, brak powłok, pionowe	m ²		
d.1.1	0204-02	146.00	m ²	146.000	
				RAZEM	146.000
3	KNR 0-25	Narzut natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby krzemianowe (wydajność katalogowa 8.00 m2 / dm3)	m ²		
d.1.1	0203-01 0201 A 03 analogia	Oxydtron B 146.00	m ²	146.000	
				RAZEM	146.000
4	KNR AT-40	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych	m ²		
d.1.1	0105-08	Oxydtron R4 146.00	m ²	146.000	
				RAZEM	146.000
5	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	0716-02	146.00	m ²	146.000	
				RAZEM	146.000
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.1	1510-01	Farba emulsyjna lateksowa wewnętrzna 146.00*4	m ²	584.000	
				RAZEM	584.000
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.1	0804-07	527.00	m ²	527.000	
				RAZEM	527.000
8	KNR DC-19	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, brak powłok, poziome	m ²		
d.1.1	0204-01	527.00	m ²	527.000	
				RAZEM	527.000
9	KNR AT-40	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży poziomych	m ²		
d.1.1	0105-03	Oxydtron R4 527.00	m ²	527.000	
				RAZEM	527.000
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50.00 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.1	1102-02 1102-03	527.00	m ²	527.000	
				RAZEM	527.000
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1.1	1112-05	Wykładzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Granit" 527.00	m ²	527.000	
				RAZEM	527.000
12	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.1	1112-09	527.00	m ²	527.000	
				RAZEM	527.000
13	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1.1	0106-05	146.00*0.015 527.00*0.06	m ³ m ³	2.190 31.620	
				RAZEM	33.810
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km	m ³		
d.1.1	0108-11 0108-12	33.81	m ³	33.810	
				RAZEM	33.810
15	Cenik Eko Do- d.1.1 liny 170101A0 wycena indywidualna	Gruz 33.00*2.00	t t	66.000	
				RAZEM	66.000
1.2		ROBOTY SANITARNE (C.O.)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.2	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 28	kpl. kpl.	 28.000	
				RAZEM	28.000
17 d.1.2	KNR-W 2-15 0436-02 analogia	Płukanie grzejnika 28	urz. urz.	 28.000	
				RAZEM	28.000
18 d.1.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*9*28	m ² m ²	 60.480	
				RAZEM	60.480
19 d.1.2	KNR 2-15 0416-02	Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 - monta- ż 28	kpl. kpl.	 28.000	
				RAZEM	28.000
20 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śred- nicy do 50 mm 2.00*28	m m	 56.000	
				RAZEM	56.000
1.3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
21 d.1.3	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 15.00*32	m m	 480.000	
				RAZEM	480.000
22 d.1.3	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 32.00*2	szt. szt.	 64.000	
				RAZEM	64.000
23 d.1.3	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 32.00	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
2		KOTŁOWNIA			
24 d.2	KNR AT-12 0102-03 analogia	Demontaż obudowy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na poje- dynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Tynk 112A100 (4.62+6.33)*2*1.50 (6.70+2.80)*2*3.00	m ² m ² m ²	 32.850 57.000	
				RAZEM	89.850
25 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (4.62+6.33)*2*3.00 (6.70+2.80)*2*3.00	m ² m ² m ²	 65.700 57.000	
				RAZEM	122.700
26 d.2	KNR DC-19 0204-02	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnie- niowe, brak powłok, pionowe (4.62+6.33)*2*3.00 (6.70+2.80)*2*3.00	m ² m ² m ²	 65.700 57.000	
				RAZEM	122.700
27 d.2	KNR 0-25 0203-01 0201 A 03 analogia	Narzut natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby krzemianowe (wydajność katalogowa 8.00 m2 / dm3) Oxydtron B (4.62+6.33)*2*3.00 (6.70+2.80)*2*3.00	m ² m ² m ²	 65.700 57.000	
				RAZEM	122.700
28 d.2	KNR AT-40 0105-08	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych Oxydtron R4 (4.62+6.33)*2*3.00 (6.70+2.80)*2*3.00	m ² m ² m ²	 65.700 57.000	
				RAZEM	122.700
29 d.2	KNR AT-12 0102-03	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- trukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01; Sys- tem NIDA Tynk 112A100 (4.62+6.33)*2*3.00 (6.70+2.80)*2*3.00	m ² m ² m ²	 65.700 57.000	
				RAZEM	122.700
30 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6.33*4.62 2.80*6.70	m ² m ² m ²	 29.245 18.760	
				RAZEM	48.005

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 6.33*4.62 2.80*6.70	m ² m ² m ²	29.245 18.760	
				RAZEM	48.005
32	KNR DC-19 d.2 0204-01	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, brak powłok, poziome 6.33*4.62 2.80*6.70	m ² m ² m ²	29.245 18.760	
				RAZEM	48.005
33	KNR AT-40 d.2 0105-03	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży poziomych <i>Oxydtron R4</i> 6.33*4.62 2.80*6.70	m ² m ² m ²	29.245 18.760	
				RAZEM	48.005
34	KNR 2-02 d.2 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50.00 mm zatarte na gładko 6.33*4.62 2.80*6.70	m ² m ² m ²	29.245 18.760	
				RAZEM	48.005
35	NNRNB 202 d.2 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 6.33*4.62 2.80*6.70	m ² m ² m ²	29.245 18.760	
				RAZEM	48.005
36	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 6.33*4.62 2.80*6.70 (4.62+6.33)*2*3.00 (6.70+2.80)*2*3.00	m ² m ² m ² m ²	29.245 18.760 65.700 57.000	
				RAZEM	170.705
37	KNR-W 4-01 d.2 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - schody zewnętrzne 4.60*1.20	m ² m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
38	KNR-W 4-01 d.2 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro 4.60*1.20	m ² m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
39	KNR-W 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 1.00*2.05*2	m ² m ²	4.100	
				RAZEM	4.100