


Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydział Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. (058) 572-94-47, fax (058) 572-95-02
e-mail: 181626414, NIP 588-183-10-82

GLĘBOKOŚĆ SZYBU 1900



USYTUOWANIE POMOSTÓW MONTAŻOWYCH

Pomosty montażowe o wielkości nie większej niż na rysunku umieścić na każdej kondygnacji na poziomie przystanku.
W przypadku, gdy odległość w pionie między poziomami przystanków przekracza 4 m, umieścić dodatkowy poziom w połowie tej odległości. Na najwyższym przystanku umieścić dodatkowy pomost w połowie wysokości otworu drzwiowego.
Pomosty powinny przenieść obciążenie min. 2 kN/m²

Zakład Projektowania
"BENBUD"
ul. Ks. dr. Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz
NIP 876-102-42-50

| | | |
|---|--|----------------|
| INWESTOR: | | |
| GMINA MIEJSKA RUMIA UL. SOBIESKIEGO 7 84-230 RUMIA | | |
| INWESTYCJA: | | |
| DOBUDOWA DO BUDYNKU SZKOŁY DZWIIGU OSOBOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH UL. STOCZNIOWCÓW 6 84-230 RUMIA dz. nr 3/5, 4/1, 5/1 obr. 15 | | |
| BIURO PROJEKTOWE: | | |
| Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr. Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz | | |
| NAZWA RYSUNKU | SKALA: | BRANŻA: |
| POMOST ROBOCZY | 1:100 | BUDOWL. |
| FAZA: | DATA: | NUMER RYSUNKU: |
| PROJEKT BW | 01.12.2017 r. | B-010 |
| FUNKCJA: | mgr inż. OLGIERD NAGÓRSKI Upr. konstrukcyjne b.o. nr 588/71 Bg | PODPIS: |
| PROJEKTANT | | |
| FUNKCJA: | inż. BENEDUKT REDER Upr. nr uprawnień UAN-IV/8346/113/TO/88 | PODPIS: |
| SPRAWDZAJĄCY | | |